



Collectivité : Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF)

Immeuble : Siège des Terres Australes et Antarctiques Françaises

Rue Gabriel Dejean, 97410 Saint-Pierre (La Réunion)

Bâtiment A (entrepôt Kerveguen), monument historique inscrit.

Intitulé : Restauration de la couverture, des façades, des volets et des peintures de menuiseries.

## **ADDITIF AU CCTP Lot 02. Couverture**

## MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

**ADDITIF AU CCTP**

**Lot 02. Couverture**

**MARCHE DE TRAVAUX**

**Maître d'ouvrage**

**TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES**

**Maîtrise d'oeuvre**

**Architectes : L'atelier architectes**

24, rue de la petite Ile  
97400 Saint-Denis  
Tél : +262 262 23 70 01  
secretariat@latelier-archi.fr

**Economiste : Asselin Economistes**

30 rue Jubé de la Pérelle  
91 410 Dourdan  
Tél : + 33 1.60.81.18.81  
www.asselin-economistes.fr

**Conducteur d'opération**

**SERVICE TECHNIQUE DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES**

**Objet du marché**

**SAINT-PIERRE (La Réunion) – Siège des TAAF – Bâtiment A  
Restauration de la couverture, des façades, des volets et des peintures de menuiseries**

# CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1. ADDITIF AU LOT 02 COUVERTURE.....	4
3.1.2 DEPOSE EN DEMOLITION DES SUPPORTS DE COUVERTURE.....	4
3.1.4 FOURNITURE ET POSE DE SUPPORT DE COUVERTURE PAR VOLIGEAGE.....	4
3.1.5 FOURNITURE ET POSE DE COUVERTURE EN BARDEAUX .....	5

## **1. ADDITIF AU LOT 02 COUVERTURE**

### **3.1.2 DEPOSE EN DEMOLITION DES SUPPORTS DE COUVERTURE**

#### ***Complément :***

L'entreprise devra la dépose sans conservation :

- des liteaux ou des voliges
- du contre-lattage
- de l'écran pare-pluie

L'entreprise devra toutes les sujétions de protection et de conservation du voligeage en bois exotique existant au-dessus des pannes.

### **3.1.4 FOURNITURE ET POSE DE SUPPORT DE COUVERTURE PAR VOLIGEAGE**

*Cet article est supprimé et remplacé par :*

#### ***FOURNITURE ET POSE DE SUPPORT DE COUVERTURE***

L'entreprise devra la fourniture et la pose de support de couverture composé de :

- Liteaux
- Ecran pare pluie
- Contre lattage

#### ***Liteaux***

Liteaux de support afin de recevoir la couverture en bardeaux et comprenant :

- la fourniture des liteaux traités, leur montage et leur manutention à pied d'œuvre.
- la pose effectuée au niveau correspondant aux dispositions de la couverture avec clouage à la main avec clous inox.
- les coupes droites ou biaisées d'ajustement, les rives biaisées et chanfreins quelques qu'en soient le nombre et l'importance
- Section des liteaux : 40 x 45 mm

#### ***Ecran pare-pluie***

Les travaux comprendront :

- l'ensemble du matériel
- la fourniture d'un écran de sous toiture souple,
- y compris les fournitures annexes, les sujétions de coupes de longueur et ajustement, les raccords à l'existant
- le transport et le coltinage jusqu'à pied d'œuvre
- la pose

#### ***Contre- lattage***

Les travaux comprendront :

- l'ensemble du matériel
- la fourniture de contre latte traité fongicide-insecticide
- y compris les fournitures annexes, les sujétions de coupes de longueur et ajustement, les raccords à l'existant
- le transport et le coltinage jusqu'à pied d'œuvre
- la pose à joint vif

### **3.1.5 FOURNITURE ET POSE DE COUVERTURE EN BARDEAUX**

***Modification :***

Il sera prévu une couverture en bardeaux avec fixation par clous inox