

N°	CCTP	DESIGNATION DES ARTICLES	U	Qtes	P.U	TOTAL en €
<b>LOT 02 COUVERTURE</b>						
1	3.1.1	Dépose en démolition de la couverture en bardeaux	m²	370,00		
2	3.1.2	Dépose en démolition des supports de couverture	m²	370,00		
3	3.1.3	Bachage provisoire	ft	1		
4	3.1.4	<u>Fourniture et pose de support de couverture</u>				
5		Fourniture et pose de liteaux	m²	370,00		
6		Fourniture et pose d'écran pare-pluie	m²	370,00		
6		Fourniture et pose de contre-lattage	m²	370,00		
7	3.1.5	Fourniture et pose de couverture en bardeaux	m²	370,00		
8	3.1.6	Réalisation de lignes d'égout	ml	51,00		
9	3.1.7	Réalisation de lignes d'arêtières	ml	34,00		
10	3.1.8	Réalisation de lignes de noues	ml	30,00		
11	3.1.9	Réalisation de lignes de faitage	ml	17,00		
12	3.1.10	Réalisation de lignes de rive	ml	44,00		
13	3.1.11	Réalisation de lignes de rive de tête	ml	18,00		
14	3.1.12	Révision du réseau EP	ens	1,00		
	3.1.13	Obligations entreprise				PM
15	3.1.14	Envèlement et évacuation des gravois	ft	1		
				<b>TOTAL HT LOT 02 COUVERTURE =</b>		
				<b>T.V.A. 20,00% =</b>		
				<b>TOTAL T.T.C. =</b>		